Oberboden und Boden immer unbelastet (Z0)						
Kurztext	**Menge**	**Menge**	**EH**	**EP**	**GP**	**Summe**
		gerundet				
Baustraßen						**3.500,00 €**
Oberbodenabtrag Baustraße Dicke 0,30 m Breite 4,5 m	183,60	200	m3	6,00 €	1.200,00 €	
Oberbodenauftrag Baustraße Dicke 0,30 m Breite 4,5 m	183,60	200	m3	8,00 €	1.600,00 €	
Baustraße beseitigen	183,60	200	m3	3,50 €	700,00 €	
Deichbau						**2.640,00 €**
Oberbodenabtrag Deichbereich auf ZL Dicke 0,30 m	85,80	100	m3	6,00 €	600,00 €	
Oberbodenauftrag Deichbereich vom ZL Dicke 0,20 m	28,60	30	m3	8,00 €	240,00 €	
Verwertung Oberboden	57,20	60	m3	15,00 €	900,00 €	
Bodeneinbau Deichbereich	50,00	50	m3	6,00 €	300,00 €	
Lieferung Material Deichbereich	50,00	50	m3	12,00 €	600,00 €	
Straßenanhebung						**3.427,00 €**
Rückbau Tragschicht	37,00	40	m3	22,50 €	900,00 €	
Feinplanum herstellen	185,00	190	m2	0,80 €	152,00 €	
Tragschicht neu (FSK)	92,50	95	m3	25,00 €	2.375,00 €	
Verschiebung Einlauf Kanalisation						**1.503,00 €**
Oberbodenabtrag	3,00	3	m3	6,00 €	18,00 €	
Bodenaushub	5,00	5	m3	6,00 €	30,00 €	
Entsorgung Boden	5,00	5	m3	30,00 €	150,00 €	
Bettung und Deckung Kies-Sand neu liefern und einbauen	3,00	3	m3	35,00 €	105,00 €	
Rohrleitung DN300 Beton	10,00	10	m3	120,00 €	1.200,00 €	
Grabenaufweitung						**19.080,00 €**
Oberbodenabtrag	238,50	240	m3	6,00 €	1.440,00 €	
Oberbodenverwertung	238,50	240	m3	15,00 €	3.600,00 €	
Bodenaushub	159,00	160	m3	6,00 €	960,00 €	
Entsorgung Boden	159,00	160	m3	30,00 €	4.800,00 €	
Sohlsicherung Wasserbausteine CP 90/250	185,00	190	m2	40,00 €	7.600,00 €	
Ansaat	795,00	800	m2	0,85 €	680,00 €	
Durchlässe						**13.640,00 €**
Ausbau bestehende Durchlässe	20,00	20,000	m	30,00 €	600,00 €	
Entsorgung bestehende Durchlässe	15,00	15,000	t	25,00 €	375,00 €	
Baugrubenaushub Durchlass (1:2 Böschung)	68,00	70	m3	7,00 €	490,00 €	
Entsorgung Boden Baugrubenaushub Durchlass	60,00	60	m3	30,00 €	1.800,00 €	
Bettung, Deckung und Auffüllung Kies-Sand neu liefern und einbauen	86,99	90	m3	35,00 €	3.150,00 €	
Verfüllung mit Boden	21,00	25	m3	9,00 €	225,00 €	
Durchlass DN1000 mit Böschungsstücken 45°	2,00	2,000	St	3.000,00 €	6.000,00 €	
Böschungssicherung Wasserbausteine	2,00	2,000	psch	500,00 €	1.000,00 €	
Sonstiges (+15%)						**18.000,00 €**
Baustelleneinrichtung	1,00	1,000	psch	10.000,00 €	10.000,00 €	
Wasserhaltung	1,00	1,000	psch	5.000,00 €	5.000,00 €	
Regiearbeiten	1,00	1,000	psch	3.000,00 €	3.000,00 €	
Unvorhergesehenes (+20%)	1,00	1,000	psch	30.000,00 €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Gesamt						**91.790,00 €**